

### ANEXO 3.

#### CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

San José de Cúcuta, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024

Señores

**INVERSIONES GOLF TENNIS S.A.,**

Carretera Vía a Pamplona entre puente M.Elias Soto y San Rafael

Cúcuta, Norte de Santander

**REFERENCIA: INVITACIÓN A COTIZAR No. SPC-006-2024**

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS DEPORTIVAS DEL PROYECTO DE URBANISMO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE**

El suscrito \_\_\_\_\_ obrando en nombre y representación legal de la empresa \_\_\_\_\_ identificada con NIT \_\_\_\_\_, habiendo examinado cuidadosamente la invitación de la referencia, me permito certificar que nos comprometemos al cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual consagradas en la invitación a cotizar No. SPC-006-2024, como se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5670.00
<b>2</b>	<b>EXCAVACIONES Y CIMENTACION</b>		
2.1	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	705.00
2.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	950.00
2.3	RELLENO CON BASE COMPACTADA	M3	1200.00
2.4	RELLENO CON SUBBASE COMPACTADA	M3	540.00
2.5	RELLENO CON ARENA O TIERRA NEGRA	M3	1000.00
2.6	RELLENO TRITURADO 3/4"	M3	400.00
<b>3</b>	<b>ACERO DE REFUERZO</b>		
3.1	ACERO DE REFUERZO	KG	1590.00
3.2	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM	M2	3700.00
<b>4</b>	<b>ESTRUCTURA EN CONCRETO Y DE CANCHA</b>		
4.1	ANTEPISO EN CONCRETO	M2	1500.00
4.2	CONCRETO PARA VIGAS ANDEN 3.000 PSI, D= 15 cm x 20cm (SIN REFUERZO).	ML	24.00
4.3	SARDINEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000PSI h=50 cm, b=15 cm.	ML	250.00
4.4	PLACA MACIZA EN CONCRETO de 3.000 psi E=0.15 m. (Sin refuerzo), Incluye. CORTES DE JUNTAS DE CONSTRUCCION (sellante), Incluye ENDURECEDOR SILICEO PARA PISOS TIPO ROCKTOP O SIMILAR	M2	1500.00
4.5	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A-80 EN CONCRETO TIPO IDU H=45 CM, B=20 CM Y L=80 CM.	ML	1044.00
4.6	Andén en LOSETA TIPO TACTIL GUIA. Color Gris. 40x40x6cm. Tipo KREATO o similar. Incluye sello de arena.	ML	950.00
4.7	CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTOS (60% concreto 40% piedra media zonga)	M3	30.00
4.8	RAMPA DE ACCESOS EN CONCRETO 3000 PSI, E = 0.10 M (INCLUYE FORMALETEO, REFUERZO, Y CURADO).	M2	49.00
4.9	CONCRETO VIGA CINTA PARA SOPORTE DE MALLA ESLABONADA CANCHAS 3.000 PSI, D= 10 cm x 10cm (INC REFUERZO).	ML	300.00

4.10	ANDEN CONCRETO 3.000 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Adoquín 1/4 26 + Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084 y recebo compactado.)	M2	300.00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 1600	M2	390.00
4.12	SUMIDERO 0.50X0.50X0.40 CON REJILLA PREFABRICADA.	UND	20.00
<b>5</b>	<b>EMPRADIZACION NATURAL</b>		
5.1	PRADO	M2	1200.00
<b>6</b>	<b>MAMPOSTERIA, PEÑETES Y REBOQUE</b>		
6.1	MURO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (20 x 10 x 6 cm.) Arcilla MURO	M2	400.00
6.2	PAÑETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 1:3 ( Incluye filos y dilataciones )	M2	800.00
<b>7</b>	<b>PISOS</b>		
7.1	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO PREFABRICADO LISO CONCRETO COLORES CLAROS (Amarillo, beige, salmón claro) h=6cm, b=10 cm y L=20 cm, incluye sello de arena. SEGÚN DISEÑO	M2	800.00
<b>8</b>	<b>DRENAJES</b>		
8.1	TUBERIA 8" NOVAFORT	ML	145.00
<b>9</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>		
9.1	CERRAMIENTOS DETRÁS DE ARCOS Y LATERALES. EN MALLA METÁLICA ESLABONADA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 12 ENMARCADOS EN DOS PANELES DE 2X2 CON MARCO EN ANGULO DE 1-1/2" Y FIJADA CON PLATINA DE 1/2" Y CON ABERTURAS DE 0,050 M X 0,050 M (2" X 2"). INCLUYE TUBERIA CON 50 MM (2") DE DIÁMETRO, ANTICORROSIVO Y PINTURA, TIPO PESADO LOS TUBOS EMPOTRADOS EN LA COLUMNETA Y EN CICLOPEO, SEGÚN DETALLE.	M2	960.04
<b>10</b>	<b>ELEMENTOS DEPORTIVOS Y PINTURA Y DEMARCACION</b>		
10.1	KIT DE JUEGO DE ESTRUCTURA MULTIPLE MOVIBLE (MICRO FUTBOL-BALONCESTO). Elaborada en tubería agua negra, diámetro interior de 2 1/2" las porterías, la estructura restante 1 1/2". Tableros acrílicos 10mm, color cristal. Incluye aros y mallas.	UND	2.00
10.2	KIT DE TUBOS, TENSORES, SOPORTES Y ANCLAJES PARA VOLEIBOL	UND	2.00
10.3	MALLA PARA BALONCESTO	UND	2.00
10.4	MALLA PARA FÚTBOL SALA	UND	4.00
10.5	MALLA PARA VOLEIBOL	UND	1.00
10.6	ESCALERA PARA ARBITRO DE VOLEIBOL	UND	1.00
10.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO	M2	554.49
10.8	MARCO PARA ARCO DE FUTBOL SALA	UND	1.00
10.9	PINTURA Y DEMARCACION CANCHAS	M2	1799.98
<b>11</b>	<b>ASEO</b>		
11.1	RETIRO DE SOBANTES DE CONSTRUCCIÓN	M2	2500.00

De la misma manera, en caso de ser seleccionados nos comprometemos a cumplir con responsabilidad el cronograma de obra que se apruebe por INGOLTE S.A. y a entregar los documentos que se requieran para el inicio de la ejecución contractual dentro de los términos establecidos en la invitación.

Atentamente,

Firma

Nombre completo del Representante legal:

Número de documento de identidad

Nombre completo o razón social de la persona natural o jurídica

Número de identificación tributaria (NIT)

Dirección física de la empresa o persona natural

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto