

ADENDA No. 001
**PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SOLICITUD POR PROPUESTAS DE COTIZACIÓN
 No. SPC-006-2024**
**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS DEPORTIVAS DEL PROYECTO DE URBANISMO
 TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE**
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2024

La sociedad Inversiones Golf Tennis S.A., identificada con NIT. 807.004.248-5, de acuerdo a los principios, políticas y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación aprobado por la junta directiva de la sociedad el pasado 12 de febrero del 2024, requiere realizar una adenda a la invitación a cotizar referente a las unidades de medida de los ítems "4,1 ANTEPISO EN CONCRETO" y "6,1 PAÑETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 1:3 (Incluye filos y dilataciones)" señalados en la ficha técnica del proceso y en los anexos de la invitación, los cuales quedarán así:

- El ítem 4,1 ANTEPISO EN CONCRETO, quedará así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
4,1	ANTEPISO EN CONCRETO	M2	1500,00

- El ítem 6,1 PAÑETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 1:3 (Incluye filos y dilataciones), quedará así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
6,2	PAÑETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	800,00

Así las cosas, la ficha técnica de la invitación a cotizar SPC-006-2024 quedará para todos los efectos del proceso de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	PRELIMINARES		
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5670.00
2	EXCAVACIONES Y CIMENTACION		
2.1	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	705.00
2.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	950.00
2.3	RELLENO CON BASE COMPACTADA	M3	1200.00
2.4	RELLENO CON SUBBASE COMPACTADA	M3	540.00
2.5	RELLENO CON ARENA O TIERRA NEGRA	M3	1000.00
2.6	RELLENO TRITURADO 3/4"	M3	400.00
3	ACERO DE REFUERZO		
3.1	ACERO DE REFUERZO	KG	1590.00
3.2	MALLA ELECTROSOLDADA 5MM	M2	3700.00
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO Y DE CANCHA		
4.1	ANTEPISO EN CONCRETO	M2	1500.00
4.2	CONCRETO PARA VIGAS ANDEN 3.000 PSI, D= 15 cm x 20cm (SIN REFUERZO).	ML	24.00

2/2

4.3	SARDINEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000PSI h=50 cm, b=15 cm.	ML	250.00
4.4	PLACA MACIZA EN CONCRETO de 3.000 psi E=0.15 m. (Sin refuerzo), Incluye. CORTES DE JUNTAS DE CONSTRUCCION (sellante), Incluye ENDURECEDOR SILICEO PARA PISOS TIPO ROCKTOP O SIMILAR	M2	1500.00
4.5	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A-80 EN CONCRETO TIPO IDU H=45 CM, B=20 CM Y L=80 CM.	ML	1044.00
4.6	Andén en LOSETA TIPO TACTIL GUIA. Color Gris. 40x40x6cm. Tipo KREATO o similar. Incluye sello de arena.	ML	950.00
4.7	CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTOS (60% concreto 40% piedra media zonga)	M3	30.00
4.8	RAMPA DE ACCESOS EN CONCRETO 3000 PSI, E = 0.10 M (INCLUYE FORMALETEO, REFUERZO, Y CURADO).	M2	49.00
4.9	CONCRETO VIGA CINTA PARA SOPORTE DE MALLA ESLABONADA CANCHAS 3.000 PSI, D= 10 cm x 10cm (INC REFUERZO).	ML	300.00
4.10	ANDEN CONCRETO 3.000 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Adoquín 1/4 26 + Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084 y recebo compactado.)	M2	300.00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 1600	M2	390.00
4.12	SUMIDERO 0.50X0.50X0.40 CON REJILLA PREFABRICADA.	UND	20.00
5	EMPRADIZACION NATURAL		
5.1	PRADO	M2	1200.00
6	MAMPOSTERIA, PEÑETES Y REBOQUE		
6.1	MURO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (20 x 10 x 6 cm.) Arcilla MURO	M2	400.00
6.2	PAÑETE LISO MUROS IMPERMEABILIZADO 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	800.00
7	PISOS		
7.1	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO PREFABRICADO LISO CONCRETO COLORES CLAROS (Amarillo, beige, salmón claro) h=6cm, b=10 cm y L=20 cm, incluye sello de arena. SEGÚN DISEÑO	M2	800.00
8	DRENAJES		
8.1	TUBERIA 8" NOVAFORT	ML	145.00
9	CARPINTERIA METALICA		
9.1	CERRAMIENTOS DETRÁS DE ARCOS Y LATERALES. EN MALLA METÁLICA ESLABONADA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE NO. 12 ENMARCADOS EN DOS PANELES DE 2X2 CON MARCO EN ANGULO DE 1-1/2" Y FIJADA CON PLATINA DE 1/2" Y CON ABERTURAS DE 0,050 M X 0,050 M (2" X 2"). INCLUYE TUBERIA CON 50 MM (2") DE DIÁMETRO, ANTICORROSIVO Y PINTURA, TIPO PESADO LOS TUBOS EMPOTRADOS EN LA COLUMNETA Y EN CICLOPEO, SEGÚN DETALLE.	M2	960.04
10	ELEMENTOS DEPORTIVOS Y PINTURA Y DEMARCAACION		
10.1	KIT DE JUEGO DE ESTRUCTURA MULTIPLE MOVIBLE (MICRO FUTBOL-BALONCESTO). Elaborada en tubería agua negra, diámetro interior de 2 1/2" las porterías, la estructura restante 1 1/2". Tableros acrílicos 10mm, color cristal. Incluye aros y mallas.	UND	2.00
10.2	KIT DE TUBOS, TENSOSES, SOPORTES Y ANCLAJES PARA VOLEIBOL	UND	2.00
10.3	MALLA PARA BALONCESTO	UND	2.00
10.4	MALLA PARA FÚTBOL SALA	UND	4.00
10.5	MALLA PARA VOLEIBOL	UND	1.00
10.6	ESCALERA PARA ARBITRO DE VOLEIBOL	UND	1.00
10.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO	M2	554.49
10.8	MARCO PARA ARCO DE FUTBOL SALA	UND	1.00
10.9	PINTURA Y DEMARCAACION CANCHAS	M2	1799.98
11	ASEO		
11.1	RETIRO DE SOBANTES DE CONSTRUCCIÓN	M2	2500.00

em

NOTA: Como quiera que la ficha técnica fue objeto de modificación se publica nuevamente los anexos 3 y 6 para que sean tenidos en cuenta por los proponentes, los cuales contienen el ajuste a la unidad de medida antes indicado:

ANEXO. 3 CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
ANEXO. 6. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

Los demás numerales que no fueron modificados o aclarados por medio de la presente Adenda se mantienen igual.

Para constancia de lo anterior se firma el 11 de octubre de 2024.


CARMÍN LOREIDY TOBITO VELANDIA
Representante legal
INVERSIONES GOLF TENNIS – INGOLTE S.A

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó:	Jeimy Karina Duarte Malaver	Contratista- Asesor Jurídico Derecho, Asesoría y Litigio S.A.S.	