

ADENDA No. 001
**PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SOLICITUD POR PROPUESTAS DE COTIZACIÓN
 No. SPC-008-2024**
**OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS SOCIALES HUMEDAS DEL PROYECTO DE
 URBANISMO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE"**
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

La sociedad Inversiones Golf Tennis S.A., identificada con NIT. 807.004.248-5, de acuerdo a los principios, políticas y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación aprobado por la junta directiva de la sociedad el pasado 12 de febrero del 2024, requiere realizar una adenda a la invitación a cotizar referente a los ítems "4.3.2 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 2"; "4.6.13 Suministro e instalación de Bomba" y "10.12 BARANDA ESCALERA" señalados en la ficha técnica del proceso y en los anexos de la invitación, los cuales quedarán así:

- El ítem 4.3.2 Suministro e instalación de tubería PVC Ø 2, quedará así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
4.3.2	Suministro e instalación de tubería PVC Ø 2"	ML	11.00

- El ítem 4.6.13 Suministro e instalación de Bomba, quedará así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
4.6.13	Suministro e instalación de Bomba sumergible: Bomba de Agua Sumergible 4", Caudal Max: 21 GPM, Altura Máxima: 94 a 327 M, Potencia: 1 a 5 Hp, Voltaje: 220V, Fase: 1/3 Fase Rango de Operación: Caudal desde 6 hasta 20 gpm. Altura manométrica hasta 1090 ft. Características: Acople Motor-Bomba tipo NEMA que permite el acople a cualquier motor de 4". Impulsores y difusores en Policarbonato.	UND	2.00

- El ítem 10.12 BARANDA ESCALERA, quedará así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
10.12	BARANDA ESCALERA. Pasamanos en tubo Ø1½" de acero inoxidable + platina metálica de 4mm de espesor en acero acabado con wash primer anticorrosivo y pintura esmalte tipo Pintulux color negro de Pintuco o similar + accesorios de anclaje y soportes. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	ML	10.00

Así las cosas, la ficha técnica de la invitación a cotizar SPC-008-2024 quedará para todos los efectos del proceso de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
1	PRELIMINARES		
1.1	Localización y replanteo general para zona social húmeda Conjunto Tennis Golf Reserva.	M2	910.00
1.2	Campamento	GL	1.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.1	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro del material excavado)	M3	550.00

227

2.2	MEJORAMIENTO EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA AL 95% DE LA DENSIDAD SECA MAXIMA (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibro compactador)	M3	1190.00
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400	M2	910.00
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDRAPLENES COMPACTADO para mejoramiento.	M3	42.00
3	ESTRUCTURA		
3.1	CIMENTACION		
3.1.1	ZAPATA CONCRETO 3000PSI SIN REFUERZO	M3	28.00
3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS 60.000 psi (Incluye alambre negro y figuración).	KG	1290.00
3.1.3	VIGA CIMENTACION CONCRETO 3.000 PSI	M3	33.00
3.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (Incluye alambre negro y figuración).	KG	5010.00
3.1.5	PLACA CONTRAPISO CONCRETO DE 3.000 PSI (sin refuerzo)	M3	43.00
3.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTRO SOLDADAS ϕ 5.00mm X 15cm (M-131 Q-3.1) EN AMBOS SENTIDOS (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	430.00
3.2	COLUMNAS		
3.2.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI A LA VISTA PSI (sin refuerzo).	M3	27.00
3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA COLUMNAS (Incluye alambre negro y figuración)	KG	6800.00
3.3	PLACAS		
3.3.1	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA CONCRETO 3.000 PSI CON CASETON DE ICOPOR O SIMILAR (Sin refuerzo)	M3	91.00
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi PARA PLACA ALIGERADA NIVEL 3.68m. (Incluye alambre negro y figuración).	KG	4970.00
3.3.3	VIGA AÉREA NIVEL 3.68mts CONCRETO 3.000 PSI A LA VISTA (SIN REFUERZO).	M3	35.00
3.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA VIGAS NIVEL 3.68m (Incluye alambre negro y figuración).	KG	1292.00
3.3.5	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA NIVEL 6.48m CONCRETO 3.000 PSI CON CASETON DE ICOPOR O SIMILAR (Sin refuerzo).	M3	12.00
3.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA PLACA ALIGERADA NIVEL 6.48m (Incluye alambre negro y figuración)	KG	1100.00
3.3.7	VIGA AÉREA NIVEL 3.68mts CONCRETO 3.000 PSI A LA VISTA (SIN REFUERZO).	M3	8.00
3.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi para vigas nivel 6.48m (Incluye alambre negro y figuración).	KG	1600.00
3.3.9	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA SPA Y BAÑOS CONCRETO 3.000 PSI CON CASETON DE ICOPOR O SIMILAR (Sin refuerzo)	M3	6.00
3.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA PLACA ALIGERADA SPA Y BAÑOS (Incluye alambre negro y figuración)	KG	400.00
3.3.11	VIGA SPA YBAÑOS CONCRETO 3.000 PSI A LA VISTA (SIN REFUERZO).	M3	5.00
3.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA VIGAS SPA Y BAÑOS (Incluye alambre negro y figuración)	KG	910.00
3.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTRO SOLDADAS ϕ 5.00mm X 15cm (M-131 Q-3.1) EN AMBOS SENTIDOS (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	M2	1150.00
3.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO 3.000 PSI PARA VIGA CINTA A LA VISTA (SIN REFUERZO).	M3	4.00
3.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi PARA VIGA CINTA (Incluye alambre negro y figuración)	KG	870.00
3.3.16	TORTA ARQUITECTONICA INFERIOR EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 espesor 5.0 cm (arena semilavada de peña)	M2	570.00
3.3.17	SIKA 101 MORTERO IMPERMEABILIZANTE SOBRE PLACA. Recubrimiento cementoso elástico.	M2	385.00
3.4	ESCALERA		

015

3.4.1	ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI (sin Refuerzo).	M3	2.00
3.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi Par a escalera (Incluye alambre negro y figuración)	KG	340.00
3.4.3	BARANDA ESCALERA. Pasamanos en tubo ø2" de acero inoxidable + platina metálica de 4mm de espesor en acero acabado con wash primer anticorrosivo y pintura esmalte tipo Pintulux color negro de Pintuco o similar + accesorios de andaje y soportes. (Suministro e Instalación).	ML	14.00
3.5	CUBIERTA		
3.5.1	VIGA CINTA CONCRETO 3.000 PSI A LA VISTA D= 15 cm x 20cm (SIN REFUERZO).	ML	122.00
3.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi para vigas cinta (Incluye alambre negro y figuración).	KG	870.00
3.6	PISCINA		
3.6.1	CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTOS (60% concreto 40% piedra media zonga)	M3	20.00
3.6.2	PISCINA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4.000 PSI. (Incluye pañete y cinta,)	M3	55.00
3.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi PARA PISCINA (Incluye alambre negro y figuración)	KG	9500.00
3.6.4	CINTA SIKA PVC V - 15 PARA JUNTA DE CONSTRUCCION	ML	30.00
3.6.5	JUNTA DE DILATAACION V - 15 (suministro e instalación).	ML	91.00
3.6.6	CONCRETO DE LIMPIEZA e=0,05 M	M3	12.00
3.7	CUARTO DE MAQUINAS		
3.7.1	CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTOS (60% concreto 40% piedra media zonga)	M3	12.00
3.7.2	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3.000 PSI. PARA CUARTO DE MAQUINAS (Incluye pañete)	M3	38.00
3.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60.000 Psi para cuarto de máquinas. (Incluye alambre negro y figuración).	KG	4900.00
4	RED HIDROSANITARIA		
4.1	RED HIDRÁULICA		
4.1.1	Localización y replanteo de la tubería hidráulica	ML	228.00
4.1.2	Suministro e instalación de tubería PVC ø1/2"	ML	118.00
4.1.3	Suministro e instalación de tubería PVC ø 3/4"	ML	94.00
4.1.4	Suministro e instalación de tubería PVC ø 1"	ML	17.00
4.1.5	Suministro e instalación de codo 90° ø 1/2"	UND	34.00
4.1.6	Suministro e instalación de codo 90° ø 3/4"	UND	54.00
4.1.7	Suministro e instalación de codo 90° ø 1"	UND	10.00
4.1.8	Suministro e instalación de Tee ø 1/2"	UND	3.00
4.1.9	Suministro e instalación de Tee ø 3/4"	UND	25.00
4.1.10	Suministro e instalación de válvula de corte ø 1/2"	UND	1.00
4.1.11	Suministro e instalación de válvula de corte ø 3/4"	UND	12.00
4.1.12	Suministro e instalación de reducción ø 3/4" a 1/2"	UND	25.00
4.1.13	Suministro e instalación de reducción ø 1" a 3/4"	UND	2.00
4.1.14	Suministro e instalación de Tanque almacenamiento 1000L	UND	2.00
4.1.15	Suministro e instalación de Tanque almacenamiento 2000L	UND	1.00
4.1.16	Domiciliarias d=3*1/2"(incuye suministro e instalación, collar de derivación, llave de corte antifraude y adaptadores macho en tubo ø1/2"	UND	1.00
4.1.17	Suministro e instalación hidrante ø 3"	UND	2.00
4.1.18	Excavación manual	M3	37.00
4.1.19	Retiro de material sobrante	M3	37.00

em

4.2	RED SANITARIA		
4.2.1	Localización y replanteo de la tubería sanitaria	ML	164.00
4.2.2	Suministro e instalación de tubería PVC Ø 2"	ML	31.00
4.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC Ø 4"	ML	74.00
4.2.4	Suministro e instalación de tubería PVC Ø 6"	ML	60.00
4.2.5	Suministro e instalación de codo 90° Ø 2"	UND	22.00
4.2.6	Suministro e instalación de codo 90° Ø 4"	UND	11.00
4.2.7	Suministro e instalación de codo 45° Ø 2"	UND	4.00
4.2.8	Suministro e instalación de codo 45° Ø 4"	UND	5.00
4.2.9	Suministro e instalación de Yee Ø 2"	UND	15.00
4.2.10	Suministro e instalación de Yee Ø 4"	UND	8.00
4.2.11	Suministro e instalación de Yee Ø 4" X 2"	UND	5.00
4.2.12	Suministro e instalación de Yee doble Ø 4"	UND	7.00
4.2.13	Suministro e instalación de Yee doble Ø 4" x2" x2"	UND	2.00
4.2.14	Suministro e instalación Sifón (Incluye codo sifón y rejilla)	UND	14.00
4.2.15	Suministro e instalación reducción Ø4" x 2"	UND	13.00
4.2.16	Suministro e instalación Silla Yee Ø 6"	UND	3.00
4.2.17	Caja de inspección de aguas negras 60 cm x 60 cm	UND	3.00
4.2.18	Caja de inspección de aguas negras 80 cm x 80 cm	UND	1.00
4.2.19	Excavación manual	M3	34.00
4.3	RED DE VENTILACIÓN		
4.3.1	Localización y replanteo de la tubería de ventilación	ML	11.00
4.3.2	Suministro e instalación de tubería PVC Ø 2"	ML	11.00
4.3.3	Suministro e instalación de codo 90° Ø 2"	UND	14.00
4.3.4	Suministro e instalación de codo 45° Ø 2"	UND	8.00
4.3.5	Suministro e instalación de Tee sanitarias Ø 2"	UND	5.00
4.3.6	Suministro e instalación de Yee Ø 2"	UND	8.00
4.3.7	Excavación manual	M3	3.00
4.4	RED PLUVIAL		
4.4.1	Localización y replanteo de la tubería de red pluvial	ML	347.00
4.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC Ø 3/4"	ML	17.00
4.4.3	Suministro e instalación de tubería drenaje PVC Ø 3"	ML	63.00
4.4.4	Suministro e instalación de tubería PVC Ø 4"	ML	211.00
4.4.5	Suministro e instalación de tubería PVC Ø 6"	ML	73.00
4.4.6	Suministro e instalación de codo 45° Ø 3/4"	UND	1.00
4.4.7	Suministro e instalación de codo 45° Ø 3"	UND	20.00
4.4.8	Suministro e instalación de codo 45° Ø 4"	UND	19.00
4.4.9	Suministro e instalación de codo 90° Ø 3/4"	UND	6.00
4.4.10	Suministro e instalación de codo 90° Ø 3"	UND	10.00
4.4.11	Suministro e instalación de codo 90° Ø 4"	UND	9.00
4.4.12	Suministro e instalación de Tee Ø 3/4"	UND	1.00

em

4.4.13	Suministro e instalación de Yee ϕ 4"	UND	13.00
4.4.14	Suministro e instalación de Tragante de cubierta ϕ 4"	UND	12.00
4.4.15	Caja de inspección de aguas negras 60 cm x 60 cm	UND	4.00
4.4.16	Excavación manual	M3	70.00
4.5	EXTINTORES		
4.5.1	Extintor tipo A (Soporte y señalización)	UND	5.00
4.6	RED DE RIEGO		
4.6.1	Localización y replanteo de la tubería de red de riego	ML	2500.00
4.6.2	Suministro e instalación de tubería PVC ϕ 4" RDE 21	ML	18.00
4.6.3	Suministro e instalación de tubería PEAD ϕ 4" RDE 21	ML	1960.00
4.6.4	Suministro e instalación de tubería PEAD ϕ 2" RDE 21	ML	490.00
4.6.5	Suministro e instalación de codo 90° ϕ 4"	UND	14.00
4.6.6	Suministro e instalación de codo 90° ϕ 2"	UND	11.00
4.6.7	Suministro e instalación de Tee ϕ 4"	UND	7.00
4.6.8	Suministro e instalación de Tee ϕ 2"	UND	17.00
4.6.9	Suministro e instalación de collares de derivación tornillo metálico de ϕ 4" x 2"	UND	114.00
4.6.10	Suministro e instalación de aspersores retractiles tipo Pop up Rmin=11.90m, Presión de trabajo=2.10 Bares (30.45PSI) y Caudal de 0.66m ³ /hora.	UND	72.00
4.6.11	Suministro e instalación de llaves de jardín ϕ 1/2"	UND	58.00
4.6.12	Suministro e instalación de Válvulas de corte ϕ 4"	UND	6.00
4.6.13	Suministro e instalación de Bomba sumergible: Bomba de Agua Sumergible 4", Caudal Max: 21 GPM, Altura Máxima: 94 a 327 M, Potencia: 1 a 5 Hp, Voltaje: 220V, Fase: 1/3 Fase Rango de Operación: Caudal desde 6 hasta 20 gpm. Altura manométrica hasta 1090 ft. Características: Acople Motor-Bomba tipo NEMA que permite el acople a cualquier motor de 4". Impulsores y difusores en Policarbonato.	UND	2.00
4.6.14	Excavación manual	M3	495.00
5	MAMPOSTERÍA		
5.1	MURO EN BLOQUE No. 5, ARCILLA (33X23X11.5cm) INCLUYE GRAFIL 5mm, PERFORACIÓN, ANCLAJES Y ADHESIVO EPOXICO.	M2	242.00
5.2	MURO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 x 12 x 6 cm.) Arcilla MURO 7cm	M2	371.00
5.3	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ARQUITECTÓNICO SPLIT COLOR OCRE 14x19x39 cm TIPO KREATO O SIMILAR INCLUYE GROUTING, REFUERZO, ANCLAJES, PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPOXICO	M2	312.00
6	INSTALACIÓN ELECTRICAS		
6.1	GABINETE METALICO DE PISO 1.20MTx 60CM X 80CM de fondo zonas comunes totalizadores	UN	1.00
6.2	TABLERO TRIFASICO 18 CKTS CON TAPA ALUMBRADO	UN	2.00
6.3	TABLERO TRIFASICO 24 CKTS ESP TOTALIZADOR	UN	1.00
6.4	ACOMETIDA 3#6+1#8 AWG THHN CU	ML	30.00
6.5	ACOMETIDA 4#4+1#8 AWG THHN CU	ML	70.00
6.6	ACOMETIDA 4#2+1#6 AWG THHN CU	ML	180.00
6.7	ACOMETIDA ALUMBR EXTERNO 2#10+1#12 THW 3/4"	ML	300.00
6.8	DUCTO PVC DE 2"	ML	180.00
6.9	DUCTO PVC DE 1 1/2"	ML	70.00
6.10	DUCTO PVC DE 1 1/2" DATOS	ML	1.00
6.11	SALIDA ALUMBRADO EMT	UN	30.00

27

6.12	SALIDA ALUMBRADO 110V PVC MURO	UN	72.00
6.13	SALIDA CONMUTABLE	UN	6.00
6.14	SALIDA TOMA 110 V	UN	29.00
6.15	SALIDA TOMAS 110 EMT	UN	4.00
6.16	SALIDAS TV O TF	UN	4.00
6.17	SALIDA CAMARAS SOLO DUCTO	UN	1.00
6.18	SALIDA TRIFASICA 3#10+1#12PT AWG MOTORES	UN	6.00
6.19	SALIDA TOMA TRIFILAR 3#12 -220 V EMT MOTOR	UN	4.00
6.20	SALIDA AIRE ACOND 220 VOLT	UN	2.00
6.21	SALIDA SENSOR	UN	8.00
6.22	SALIDA MOTOR MONOFASICO	ML	7.00
6.23	CAJA ALUMBRADO 30X30X40 CM	UN	26.00
6.24	LUMINARIA DECORATIVA FAROL TUBO METALICO 2" LED	UN	26.00
6.25	INSTALACIÓN DE LAMPARA O BALA montaje	UN	102.00
6.26	LUMINARIAS LED REF DE INCRUSTAR TECHO	UN	98.00
6.27	TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL GFC1 63-100 AMP	UN	3.00
6.28	TORTUGAS APLIQUE APARATO	UN	4.00
6.29	LÁMPARAS DE EMERGENCIA	UN	4.00
6.30	CAJAS DE BAJA TENSION 0.6X0.6X1.0 MTS	UN	3.00
7	ESTRUCTURA DE CUBIERTA (GIMNASIO)		
7.1	PERFIL METALICO 100X150X4MM (Incluye soldadura E-70, anticorrosivo y esmalte)	ml	170.00
8	PAÑETES		
8.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filis y dilataciones). Incluye andamio colgante.	M2	1610.00
8.2	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:3 (Incluye filis y dilataciones)	M2	716.00
9	ENCHAPES		
9.1	CERAMICA DE PISO "MORANDI" 58.4X118.4 Cm O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante) - ESCENARIO - PISO	M2	68.00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA ADIGIO DE PISO PARA BAÑO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante)	M2	59.00
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA TIPO PARED DIAMANTE DUCAL O SIMILAR (Incluye boquilla color y pegante)	M2	102.00
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA DIAMANTE BARGELLO PARA SALON CERRADO DE PISO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante)	M2	125.00
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA LAURENT PARA TERRAZAS ESCALERAS Y RAMPA DE PISO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante)	M2	712.00
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA TREPONTI PARA BAÑOS/PISCINA DE PISO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante)	M2	40.00
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA TURCHI PARA PISO TURCO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante)	M2	23.00
9.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA MORANDI GRIS PARA "ESCENARIO TURCO" DE PISO O SIMILAR (Incluye , boquilla color y pegante)	M2	62.00
9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA ANTRACITA PARA "BANCAS- TERRAZA" DE PISO O PARED O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante)	M2	16.00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA BORDE MEDITERRANEA PARA "PISCINA - NARIZ" DE PISO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante)	ML	113.00

ur

9.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA ARRECIFE 24X24 PARA PISCINA - FONDO DE PISO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante)	M2	161.00
9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA FONTANA PARA PISCINA DE PARED O SIMILAR (Incluye , boquilla color y pegante)	M2	52.00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINIL GRIS PARA PISO DE GIMNASIO O SIMILAR (Incluye alistado de piso en mortero 1:4, boquilla color y pegante)	M2	231.00
9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 10X20 AMARILLO-CREMA PEATONAL O SIMILAR	M2	287.00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 10X20 GRIS-NEGRO PEATONAL O SIMILAR	M2	198.00
9.16	ENCHAPE PARED PINO PARA SAUNA- Tipo Pizano o Similar. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (Incluye suministro e instalación).	M2	45.00
10	CARPINTERÍA		
10.1	PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO DE 2.8X5.0M PARA SALON, VIDRIO INCOLORO 6mm (Incluye marco en perflería PB 5020 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	UN	2.00
10.2	PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO DE 2.8X3,6 M PARA SALON, VIDRIO INCOLORO 6mm (Incluye marco en perflería PB 5020 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	UN	2.00
10.3	PUERTA DOBLE DE 2.8X1.8M PARA SALON EN VIDRIO EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO TEMPLADO 6mm (Incluye marco en perflería PB 5020 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	UN	4.00
10.4	VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO de 2.8x0.6m para salón Color según planos VIDRIO Templado Gris Humo. (Incluye marco en perflería VP 3831 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE.	UN	2.00
10.5	PUERTA DOBLE DE 2.8X1.7M PARA SALON EN VIDRIO EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO TEMPLADO 6mm (Incluye marco en perflería PB 5020 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	UN	2.00
10.6	VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO de 2.8x2.8m para sauna-turco Color según planos VIDRIO Templado Gris Humo. (Incluye marco en perflería VP 3831 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE.	UN	2.00
10.7	PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO de 2.8x2.8m para sauna-turco Color según planos VIDRIO Templado Gris Humo. (Incluye marco en perflería VP 3831 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE.	UN	2.00
10.8	PUERTA BAÑOS ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o Similar. De 2.20x0.80m. Hoja Lisa con Marquete capacanto okumé. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (Incluye suministro, instalación y bisagras).	UN	10.00
10.9	VENTANA FIJA + PANEL BASCULANTE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 5mm. de 0,80x2,30m (Incluye marco en perflería PB 5020 o similar y vidrio cristal de 5mm). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	UN	2.00

22

10.10	PUERTA BATERIAS BAÑOS ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o Similar, 2,20x0,90 m. Hoja Lisa con Marquete capacanto okumé. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (Incluye suministro, instalación y bisagras).	UN	5.00
10.11	VENTANA FIJA + PANEL BASCULANTE MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 5mm de 80x80cm. (Incluye marco en perfilería PB 5020 o similar y vidrio cristal de 5mm). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	UN	2.00
10.12	BARANDA ESCALERA. Pasamanos en tubo $\phi 1\frac{1}{2}$ " de acero inoxidable + platina metálica de 4mm de espesor en acero acabado con wash primer anticorrosivo y pintura esmalte tipo Pintulux color negro de Pintuco o similar + accesorios de anclaje y soportes. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	ML	10.00
10.13	VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO de 1.5x0.8m para baños Color según planos VIDRIO Templado Gris Humo. (Incluye marco en perfilería VP 3831 o similar). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE.	UN	2.00
11	APARATOS SANITARIOS		
11.1	Suministro e Instalación SANITARIO BARÍ o similar	UN	8.00
11.2	Suministro e Instalación SANITARIO ELONGADO DISCAP. O similar	UN	1.00
11.3	Suministro e Instalación SANITARIO NIÑOS KIDDY o similar	UN	2.00
11.4	Suministro e Instalación LAVAMANOS PICENO o similar	UN	4.00
11.5	Suministro e Instalación LAVAMANOS EMPOTRAR MARSELLA o similar	UN	4.00
11.6	Suministro e Instalación LAVAMANOS MONON - DISCAP. O similar	UN	1.00
11.7	Suministro e Instalación LAVAMANOS NIÑOS MILANO BLANCO- COLGAR o similar	UN	2.00
12	ESTUCOS - PINTURA		
12.1	GRANIPLAS Fachadas (Incluye filos y dilataciones)	M2	134.00
12.2	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Bajo Placa (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	694.00
12.3	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura Aeroflex, filos y dilataciones).	M2	315.00
13	IMPERMEABILIZACIÓN		
13.1	PINTURA ELASTOMERICA IMPERZIL o SIMILAR	M2	776.00
14	CERRAMIENTOS		
14.1	SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PARA PISCINA DE h=1.10m. Incluye tubería en acero vertical 1X1" cada 15 cm soldado con dos tubos en acero entre ejes a:0.70m DE 1"x2" y verticales cada 1.50 fijados con platina de acero de 4" x 1/4" anclado a muro con anclaje de expansión de 3/8" para concreto, puerta auto cerrable. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Incluye chapas Magna Latch de apertura superior, con llave y con bisagras True Close, bisagras)	ML	146.00
14.2	CERRAMIENTO GIMNASIO. Pasamanos en tubo $\phi 2$ " de acero inoxidable + platina metálica de 4mm de espesor en acero + vidrio templado de 8mm incoloro + accesorios de anclaje y soportes. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	M2	304.00
14.3	TEJA TERMOACUSTICA Tipo CINDURIB a=0.88 m. e=0.35 mm. o similar según diseño. color. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	182.00
15	HIDROELECTRICO PISCINAS, JACUZZI, TURCO Y SAUNA		
15.0	EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA BOMBEO Y FILTRACION		
15.2	Suministro e instalación Electrobomba SI 1,5 HP a 220 v, piscina niños	UN	1.00
15.3	Suministro e instalación Electrobomba V 1,5 HP a 110 v hongo piscina playa gateadores	UN	1.00
15.4	Suministro e instalación Electrobomba V 1,5 HP para caída tipo cortina	UN	1.00

44

15.5	Suministro e instalación Electrobomba SU 3,0 HP, a 220v piscina adultos	UN	1.00
15.6	Suministro e instalación Electrobomba SU 2,0 HP a 220v para Jacuzzi	UN	1.00
15.7	Suministro e instalación Electrobombas sumergibles 1,0 HP monofásica a 110 V. Achique	UN	1.00
15.8	Suministro e instalación Filtro 31" filtración piscinas adultos	UN	1.00
15.9	Suministro e instalación Filtro 19" filtración piscinas niños	UN	1.00
15.10	Suministro e instalación Filtro 24" filtración jacuzzi	UN	1.00
15.11	Suministro e instalación Electrobomba periférica de 0,5 HP bomba de agua climatización	UN	1.00
15.12	Suministro e instalación Blower de 1,0 HP a 220v	UN	2.00
15.13	Suministro e instalación Boquillas Tee	UN	12.00
15.14	Suministro e instalación Climatizador Jacuzzi	UN	1.00
15.15	Suministro e instalación Lámparas 24 cm diámetro 35 w, luz cálida para piscinas y jacuzzi, con caja de andén y transformador	UN	6.00
15.16	Suministro e instalación Lámparas 24 cm diámetro 9w, luz cálida para piscinas y jacuzzi, con caja de andén y transformador	UN	3.00
15.17	Suministro e instalación Arrancador termo magnético protección de las electrobombas	UN	6.00
15.18	Suministro e instalación Boquillas de Inyección o Succión y escudos de protección y sellamiento (3 aspirado, 6 retornos, 1 punto de llenado, 2 línea de comunicación, 1 tapón de aspirado, 1 succión cascada cortina, 1 succión hongo)	UN	15.00
15.19	Suministro e instalación Rejilla de fondo antientrapamiento de acuerdo a norma de seguridad en piscinas, tres (3) para piscinas adultos y una (1) para p. niños	UN	3.00
15.20	Suministro e instalación Desnatadores	UN	3.00
16	BAÑO TURCO y BAÑO SAUNA: Equipos, instalación y puesta en funcionamiento		
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAÑO TURCO: DOS (2) Generador de vapor a gas, para baño turco una cabina de hasta 22.00 Metros cúbicos, altura máxima de 2,00 m, incluye Control temperatura; Montaje electro hidráulico: Tubería y accesorios de vapor, Mano de obra y puesta en funcionamiento	UN	2.00
16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAÑO SAUNA: Generador eléctrico para baño SAUNA, para producir vapor a una cabina de hasta 22.0 Metros cúbicos, altura máxima de 2,00 m incluye Control temperatura; Montaje electro hidráulico: Tubería y accesorios de vapor, Mano de obra y puesta en funcionamiento	UN	2.00
17	VIARIOS		
17.1	ASEO GENERAL	M2	1867.00

NOTA: Como quiera que la ficha técnica fue objeto de modificación se publica nuevamente los anexos 3 y 6 para que sean tenidos en cuenta por los proponentes, los cuales contienen los ajustes antes indicados:

- ANEXO. 3 CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- ANEXO. 6. FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

Los demás numerales que no fueron modificados o aclarados por medio de la presente Adenda se mantienen igual.

Para constancia de lo anterior se firma el 18 de noviembre de 2024.


CARMÍN LOREID Y TOBITO VELANDIA
 Representante legal
INVERSIONES GOLF TENNIS – INGOLTE S.A

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó:	Jeimy Karina Duarte Malaver	Contratista- Asesor Jurídico Derecho, Asesoría y Litigio S.A.S.	