

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IDENTIFICACIÓN			
CAPITULO:	PAISAJISMO		
ITEM:	HIDROSIEMBRA DE SEMILLA BERMUDA NORTH SHORE Y SEMILLA PASPALUM PURE DYNASTI EN EL CAMPO DE GOLF Y URBANISMO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE	UM	M2

1. DESCRIPCION

Esta especificación contempla la Hidrosiembra de semilla (inc. boleó de semilla, fertilizantes, bioestimulantes, resiembras, abonos y fertilizantes, establecimiento y cuidado por 3 meses) según cotas y niveles requeridos de acuerdo con los planos generales del proyecto.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Revisión previa del terreno para identificar perfilamiento, accesos y posibles riesgos.
- Delimitación del área a intervenir con estacas visibles y cinta de señalización.
- Definición de rutas de acceso para el ingreso del personal y maquinaria.
- Coordinación de puntos de suministro de agua (carro tanque o red de aspersión)
- Aplicación de abono orgánico y semilla.
- Nivelar y emparejar las zonas a intervenir.
- Verificar niveles del terreno y niveles finales a alcanzar.
- Retirar los residuos y materiales no aptos para el cultivo.
- Cuidar y proteger la semilla sembrada, deberá ser sometida a riego hasta el recibo final de las obras objeto del contrato.
- Inspección para verificar la germinación e identificar las zonas que muestran poca germinación para Reaplicación de la mezcla.
- Recolección de residuos generados durante el proceso.
- Verificar niveles finales y acabados para aceptación.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

 SI ☐

 N/A ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR

 SI ☐

 N/A ☒

5. MATERIALES

- Semilla bermuda north shore
- Semilla paspalum
- Hidromulch importado EEUU
- Abonos organicos.
- Fertilizante.
- Regulador de PH.
- Hidroretenedor
- Verificar APU

6. EQUIPO



• Equipo básico (herramienta menor) • Mezcladora de Hidromulch • Bomba de Hidrofugado • Mangueras. • Verificar APU	
7. DESPERDICIOS Incluidos SI ☒ NO ☐ Remitirse al APU	8. MANO DE OBRA Incluida SI ☒ NO ☐
9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☒ NO ☐	
10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de semilla debidamente instalada, revisado y aprobado por la Interventoría. Las medidas se calcularán con base en los planos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: • Materiales • Equipos • Mano de obra • Transporte	
11. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	
12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☐ NO ☒	